

COMMUNE DE LUBY BETMONT

AIRE DE STATIONNEMENT - BPU

	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU	MONTANT € HT
A	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
A 1	Installations de chantier (y compris simple clôture)	FT	1		
A 2	Fourniture & Pose d'un panneau de chantier	U	1		
A 3	Dossier d'exécution	FT	1		
A 4	Dossier des ouvrages exécutés	FT	1		
A 5	Essais et contrôle	FT	1		
A 6	Localisation des réseaux	FT	1		
			<i>S/t A TRAVAUX PRÉPARATOIRES</i>		
B	DEPOSE – DEMOLITION				
B 1	Découpe de chaussée à la scie hydraulique	ML	45		
			<i>S/t B DEPOSE – DEMOLITION - PREPARATION</i>		
C	TERRASSEMENT				
C 1	Décapage de terre végétale et mise en dépôt	M2	700		
C 2.1	Déblai mis en stock pour réutilisation en remblai	M3	10		
C 3.1	Remblai d'apport	M3	30		
C 4	Réglage et compactage du fond de forme	M2	700		
			<i>S/t C TERRASSEMENT</i>		
D	VOIRIE				
D 1	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M2	420		
D 2.1	GNT 0/31,5 – épaisseur 35 cm	M3	123		
D 3.1	Grave calcaire 0/20 – épaisseur 15 cm	M3	53		
			<i>S/t D VOIRIE (Classe de Traffic T2)</i>		
E	QUAI DE BUS				
E 1	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M2	62		
E 2.1	GNT 0/20 type B – épaisseur 20 cm	M3	10		
E 3	Fourniture & Pose de béton balayé - épaisseur 12 cm	M2	32		
			<i>S/t F QUAI DE BUS</i>		
F	BORDURAGE				
F 1.1	type T2	MI	115		
			<i>S/t G BORDURAGE</i>		
G	EAUX PLUVIALES				
G 1	Raccordement du réseau principal	FT	1		
G 2.1	Collecteur béton armé série 135 AØ315	ML	45		
G 3.1	Conduite PVC CR8 Ø200	ML	60		
G 4.1	Regard de visite EP Ø1000	U	1		
G 5	Fourniture & Pose d'un avaloir monobloc fonte	U	1		
G 6	Tête d'acqueduc de sécurité Ø ≤ 600	U	2		
			<i>S/t H EAUX PLUVIALES</i>		
H	Réserve incendie				
H 1	Matériaux non traités 0/20 pour fondation	M3	23		
I	Option enrobé				
I 1.1	BBSG 0/10 – épaisseur 4 cm	T	42		
TOTAL GENERAL HT					
TVA (20.0%)					
TOTAL GENERAL TTC					